

ΠΡΟΫΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 800.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΣΑΕΠ 566 του Π.Δ.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Κωδικός	Είδος Εργασίας	Άρθρο	Μο-	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	
	Άρθρου		Αναθεώρησης	νάδα		Μονάδας	Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρηνών, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων</b>								
1	3.17	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΥΔΡ 6054	m3	2.000,00	3,00	6.000,00	
	4.01	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα						
2	4.01.01	Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	ΥΔΡ 6082.1	m3	30,00	42,00	1.260,00	
	4.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα						
3	4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	300,00	720,00	216.000,00	
	6.01	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων						
	6.01.01	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα						
4	6.01.01.04	Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΥΔΡ 6109	h	200,00	9,30	1.860,00	
	8.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών						
5	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m3	3.000,00	22,50	67.500,00	
6	σχετ. 4.08.02	Με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 1500 - 2500 kg	ΛΙΜ 2320	m3	750,00	26,00	19.500,00	
7	A.2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	800,00	1,60	1.280,00	
8	A-15	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΟΔΟ-1320	m	500,00	11,50	5.750,00	
9	Σχετ. A-17	Καθαρισμός πρηνών μικρών ρεμάτων	ΟΔΟ-1420	m <sup>2</sup>	8.000,00	4,00	32.000,00	
10	Σχετ. A-20	Κατασκευή επιχωμάτων χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	5.000,00	2,00	10.000,00	
	B-65	Φάτνες από συρματοπλέγμα						
	B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων στρματοκιβωτίων						
11	B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ 2311	kg	11.500,00	2,70	31.050,00	
12	B-65.2	Κατασκευή Φατνών	ΟΔΟ 2312	kg	5.500,00	2,50	13.750,00	
13	B-65.3	Πλήρωση Φατνών	ΟΔΟ 2313	m3	600,00	20,80	12.480,00	
14	Σχετ B-65.3	Πλήρωση Φατνών με κροκάλλες συλλεκτές επί τόπου του έργου	ΟΔΟ 2313	m3	400,00	12,00	4.800,00	
15	Z2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10,00	100,00	1.000,00	
16	ΣΤ 6.5	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	ΠΡΣ 5371	στρ.	10,00	85,00	850,00	
<b>Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Α:</b>							<b>425.080,00</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Β: Κατασκευές από σκυρόδεμα, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες</b>								
17	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	100,00	8,20	820,00	
	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
18	9.10.01	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	ΥΔΡ 6323	m3	100,00	67,00	6.700,00	
19	9.10.02	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΥΔΡ 6325	m3	70,00	72,00	5.040,00	
20	9.10.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m3	90,00	82,00	7.380,00	
21	9.10.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΥΔΡ 6329	m3	40,00	88,00	3.520,00	

22	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	4.900,00	0,98	4.802,00	
	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.						
	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916						
23	12.01.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	30,00	175,00	5.250,00	
24	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	m <sup>3</sup>	30,00	89,80	2.694,00	
25	B-91	Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάρου γέφυρας	ΟΔΟ 2551	m <sup>3</sup>	20,00	207,00	4.140,00	
	B-95	Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος με εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων						
26	B-95.1	Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με σποραδικές οξειδώσεις οπλισμού)	ΟΔΟ 2412	m <sup>2</sup>	20,00	86,50	1.730,00	
	Σ-82	Παρασκευή και εισπίεση τσιμεντενέματος						
27	Σ-82.2	Για πίεση ενέματος 0,7'εως 3,0MPa	ΥΔΡ 7024	ton	3,00	437,00	1.311,00	
							<b>Σύνολο ΟΜΑΔΑΣ Β:</b>	<b>43.387,00</b>

<b>Άθροισμα δαπάνης εργασιών</b>	<b>ΣΣ =</b>	<b>468.467,00</b>
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%		84.324,06
<b>Άθροισμα δαπάνης εργασιών με ΓΕ &amp; ΟΕ</b>	<b>ΣΣ =</b>	<b>552.791,06</b>
Απρόβλεπτα 15%		82.918,66
<b>Άθροισμα</b>		<b>635.709,72</b>
Απολογιστικά		9.451,57
Αναθεώρηση		0,00
<b>Άθροισμα</b>		<b>645.161,29</b>
Φ.Π.Α. 24%		154.838,71
<b>Συνολική αξία έργου</b>		<b>800.000,00</b>

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

με την υπ' αρ. 184077/5756/10-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΥ5Σ7ΛΗ-Σ9Τ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας  
Ο Πρ/νος Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας

Εμμανουήλ Κηλίφης  
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α'

Χαλκίδα 10/09/2020  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Πρ/νη Τ.Δ.Π.

Χαλκίδα 10/09/2020  
Ο Συντάξας

Παν. Χατζητάκου  
Π.Ε. Αρχ. Μηχ/κος με Α'

Αντ. Κωτσόπουλος  
Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με Α'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ